Eco Horizont Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
+36 20 350 5888 · info@ecohorizont.hu

Minta-ütemterv: családi ház generálkivitelezése

Így épül fel nálunk egy családi ház a szerződéstől a kulcsátadásig. A szakaszok egy része átfedésben fut, a teljes kivitelezés jellemzően körülbelül 12 hónap, a téli időszakban rövid technológiai szünettel. A pontos ütemtervet mindig az Ön háza, a tervek és a helyszín alapján készítjük el.

Előkészítés		
1.	Szerződés, előleg	mérföldkő
2.	Felvonulás, kitűzés, földkiemelés	kb. 2 hét
Alapozás		
3.	Sávalap, lábazati zsalukő	kb. 4 hét
4.	Visszatöltés, aljzat, szigetelés	kb. 3 hét
Szerkezetépítés		
5.	Teherhordó falazat, pillérek	kb. 6 hét
6.	Gerendák, födém	kb. 5 hét
7.	Koszorú, térdfal, kémény	kb. 3 hét
Tető		
8.	Tetőszerkezet	kb. 4 hét
9.	Tetőfedés (a tetőszerkezettel átfedve)	kb. 4 hét
10.	Bádogos munkák	kb. 3 hét
Nyílászárók		
11.	Nyílászárók megrendelése, gyártás (a beépítés előtt 6-8 héttel)	mérföldkő
12.	Nyílászárók beépítése	kb. 4 hét
Belső munkák		
13.	Válaszfalak, gépészeti és villany csövezés	kb. 7 hét
14.	Vakolás, utána kábelezés	kb. 6 hét
15.	Aljzat, padlófűtés	kb. 4 hét
16.	Festés	kb. 5 hét
17.	Burkolás	kb. 5 hét
Külső munkák		
18.	Homlokzat	kb. 9 hét
19.	Terasz, térkövezés	kb. 9 hét
Gépészet és befejezés		
20.	Szerelvényezés, beüzemelés	kb. 4 hét
21.	Fűtés, kazánház	kb. 3 hét
22.	Hővisszanyerős szellőzés	kb. 3 hét
23.	Műszaki átadás-átvétel	kb. 1 hét

Fizetés a teljesítés szerint. A szerződéskor előleget kérünk, utána minden szakaszt a teljesítést követően számlázunk. A nyílászárókat a beépítés előtt 6-8 héttel rendeljük meg, mert a gyártás ennyi időt vesz igénybe. Az ütemtervben szereplő minden módosítást előre, írásban árazunk, és csak az Ön jóváhagyása után kezdjük el.

Tájékoztató minta. Az időtartamok projektenként eltérnek, és nem minősülnek ajánlatnak vagy vállalási határidőnek.